АО Дзержинское производственное объединение
ПЛАСТИК
606000, г. Дзержинск,
Нижегородская область, промзона

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО ДПО «Пластик»
_____Караваев Ю.А.
«27» сентябрь 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение отделочных работ
помещения санузла в Нежилом знании ИВЦ, инв. № 1000259, кад. № 52:21:0000002:265 АО «ДПО «Пластик», по адресу: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Игумновское шоссе, д. 15А, кад. № 52:21:0000002:240

Перечень основных данных и требований	
1. Заказчик	АО «ДПО «Пластик»
2. Проектная организация	отсутствует
3. Наименование объектов	помещение санузла в Нежилом знании ИВЦ, инв. № 1000259, кад. № 52:21:0000002:265 АО «ДПО «Пластик»
4. Основание для выполнения строительно-монтажных работ	Договор строительного подряда
5. Вид строительства	Отделочные работы в помещении общей площадью – 7,0 м^2
6. Район и пункт строительства	Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, Игумновское шоссе д.15А
7. Состав производства и особые условия	При выполнении работ: - обеспечить обеспыливание места работ; -обеспечить сохранность коммуникаций, проходящих транзитом; - способ и места погрузки мусора согласуются с заказчиком;

Перечень основных данных и требований	
8. Объем работ	1. Демонтаж дверей деревянных с коробкой размером 0,7*2,0 – 2 шт.; 2. Демонтаж унитаза с бачком – 1 шт.; 3. Демонтаж раковины с подиумом – 1 шт.; 4. Демонтаж канализационных труб ПП Ø100 мм – 1,5 м; 5. Демонтаж канализационных труб ПП Ø50 мм – 2,0 м; 6. Демонтаж фекального насоса – 1 шт.; 7. Демонтаж труб водоснабжения ПП – 12 м; 8. Демонтаж накопительного водонагревателя объемом 50 литров – 1 шт.; 9. Демонтаж светильников – 2 шт.; 10. Демонтаж розетки 2-х постовой – 1 шт.; 11. Демонтаж выключателя одноклавишного – 1 шт.; 12. Демонтаж электропроводки – 15 м; 13. Обеспыливание поверхности пола - 7,0 м^2; 14. Грунтовка поверхности пола - 7,0 м^2; 15. Облицовка пола керамогранитной плиткой – 7,0 м^2; 16. Штробление стен под электропроводку и водопроводные трубы – 25 м; 17. Обеспыливание поверхности стен – 50,0 м^2; 18. Грунтовка поверхности стен - 50,0 м^2; 19. Выравнивание штукатурки стен толщиной до 50 мм – 50,0 м^2; 20. Облицовка стен керамической плиткой – 50,0 м^2; 21. Установка дверей шпонированных размером 0,7*2,0 в комплекте с замками – 2 шт.; 22. Установка подвесного потолка «Армстронг» - 7,0 м^2; 23. Прокладка проводки для освещения – 25 м; 24. Установка внутренних розеток 2 постовых – 2 шт.; 25. Установка выключателя одноклавишного внутреннего – 2 шт.; 26. Установка встраиваемых светильников в потолок – 6 шт.; 27. Монтаж труб водопроводных ПП Ø20 мм – 12 м; 28. Монтаж канализационных труб ПП Ø100 мм – 1,5 м; 29. Монтаж канализационных труб ПП Ø50 мм – 2,0 м; 30. Установка фекального насоса – 1 шт.; 31. Установка накопительного водонагревателя 50 литров – 1 шт.; 32. Установка раковины с подиумом и смесителем – 1 шт.; 33. Установка унитаза с бачком – 1 шт.;
9. Стоимость работ	Предоставить КП и сметный расчет ресурсным методом в ГЭСН

Главный инженер: /Маслов М.Н./

Начальник ОКС: /Голев А.Е./