



АО «Дзержинское производственное объединение «Пластик»  
ул. Дзержинская, 3-а, корпус 1  
Нижегородская область, г. Дзержинск

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Генерального директора  
АО ДПО «Пластик»  
Караваяв Ю.А. «    »      2017г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт наружного витража в помещении производства прессовых и экструзионных изделий,  
помещение в осях 13-23, С, инв. № 1000105

АО «Дзержинское производственное объединение «Пластик»

Наименование и месторасположение предприятия, здания, сооружения:  
606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Промзона, АО «ДПО «Пластик».

### Общие сведения

1. Цель выполнения работ: улучшение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций помещения, улучшение условий труда сотрудников предприятия.
2. Перечень документов, на основании которых проводятся работы:
  - требования настоящего технического задания;
  - ведомость объемов работ (приложение № 1);
3. На основании ведомости объемов работ и рекомендаций контактного лица разработать и предоставить локальный сметный расчет ресурсным методом с расшифровкой всех затрат, согласно ГЭСН.
4. При расчете фактической оплаты труда по сметам принимать уровень средней часовой заработной платы 80,20 руб. (Приказ №23 от 26.01.12 г.).
5. Процент начисления сметной прибыли от фактической оплаты труда не должен превышать 50%. (Приказ №23 от 26.01.12 г.).
6. Начисления накладных расходов от фактической оплаты труда должны соответствовать нормативам накладных расходов, утвержденных МДС 81-33.2004 по видам ремонтно-строительных, строительных и монтажных работ. (Приказ №23 от 26.01.12 г.).
7. Машины и механизмы включаются в смету только те, которые участвуют в процессе производства работ.
8. Строительные и монтажные работы производить в соответствии с действующими нормами, регламентами и стандартами.

### Приложения к техническому заданию

Приложение №1 – Ведомость объемов работ

Согласовано:

И.О. Главного инженера

Начальник производства прессовых и  
экструзионных изделий

Вед. инженер - строитель

Вед. инженер по эксплуатации  
объектов недвижимости

Чернышенко М. Ю.

Пронин М.В.

Лобурев С.В.

Ганюшкин И.А.

АО "ДПО "Пластик"

наименование должности главного специалиста

подпись, расшифровка подписи

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № от 27.02.2017г.

число, месяц, год

на ремонт наружного витража в помещении производства прессовых и экструзионных изделий,  
помещение в осях 13-23, С. АО "ДПО "Пластик"

№ п/п	Наименование объекта	Инвентарный номер	Дата ввода и фактический срок эксплуатации	
1	Ремонт стен коридора бытовых помещений в производстве жестких пленок ПВХ	1000105	1965г.	52 года

В процессе осмотра объекта выявлены следующие дефекты

№ п/п	Перечень дефектов
	Повреждения штукатурки стен, выбоины, отслоение краски.

Для устранения дефектов необходимо

№ п/п	Наименование чертежа	Перечень работ	Единица измерения	Объем работ вар.1	Примечания
1		Установка и разборка лесов	м2	120,0	
2		Демонтаж оконных перелетов и деревянной рамы внутренней части витража	м2	300,0	
3		Демонтаж оконных стекол из переплетов	тн	2,3	
4		Демонтаж металлоконструкций внутренней части витража	тн	2,5	
5		Демонтаж облицовки из листовой стали (толщ. 0,5мм)	м2	126,0	
6		Демонтаж утеплителя из плит минераловатных	м3	6,3	
7		Разборка кладки из кирпича, толщ. 250мм	м3	9,0	
8		Кладка стен наружных из блоков газосиликатных, толщ. 250мм	м3	84,0	
9		Устройство перемычек из прокатного уголка	тн	604,0	
10		Заполнение оконных проемов блоками из ПВХ профиля, остекление - стеклопакет однокамерный	м2	60,0	
12		Штукатурка улучшенная стен из блоков газосиликатных и откосов	м2	336,0	
13		Шпаклевание, грунтовка стен из блоков газосиликатных	м2	336,0	
14		Окраска стен водоземлюсионными составами	м2	336,0	
15		Погрузка и вывоз строительного мусора	тн	23,0	

Ведомость составил Ведущий инженер-строитель по эксплуатации объектов недвижимости  
должность

  
подпись

С. В. Лобурев  
расшифровка

Согласовано: Руководитель подразделения заказчика

должность

подпись

расшифровка